

GLORIETA PAU CASAL

CAPÍTULO 1 RETIRADA Y DESMONTE		
1.01	m2	Retirada de cubierta de teja en cubierta inclinada varias aguas, incluido medios auxiliares; maquinaria de elevación (plataforma), elementos de seguridad individual y colectiva, carga y transporte a vertedero de los residuos.
		48,00
1.02	pa	Retirada de listones y elementos de madera en mal estado para su reposición, incluso carga y transporte a vertedero, incluido medios auxiliares; maquinaria de elevación (plataforma), elementos de seguridad individual y colectiva
		1,00
1.03	m2	Retirada de base de mortero existente solo en voladizo, incluso carga y transporte a vertedero, incluido medios auxiliares; maquinaria de elevación (plataforma), elementos de seguridad individual y colectiva
		12,00
1.03	ud	Retirada de piezas cerámica (ventilaciones) en contrahuellas de escalera en mal estado, incluso carga y transporte a vertedero
		4,00
1.04	ud	Desmonte de cabezas de viga de voladizo, con recuperación, incluido medios auxiliares; maquinaria de elevación (plataforma), elementos de seguridad, carga y transporte a vertedero de los residuos
		8,00
CAPÍTULO 2 CUBIERTA Y VOLADIZO		
2.01	m2	Cubierta inclinada de teja sobre la base existente que aparentemente está en buenas condiciones de recibir la teja incluido impermeabilización, p p de 8 limatesas totalmente terminada, incluido medios auxiliares; maquinaria de elevación (plataforma), elementos de seguridad, carga y transporte a vertedero de los residuos
		48,00
2.02	pa	Reposición de listones de madera en el voladizo igual madera que la existente incluido medios auxiliares; maquinaria de elevación (plataforma), elementos de seguridad, carga y transporte a vertedero de los residuos
		1,00
2.03	m2	Base de mortero de cemento + impermeabilización sobre listones de madera incluido medios auxiliares; maquinaria de elevación (plataforma), elementos de seguridad, carga y transporte a vertedero de los residuos
		12,00
2.02	ud	Reposición de cabezas de viga retiradas incluido medios auxiliares; maquinaria de elevación (plataforma), elementos de seguridad, carga y transporte a vertedero de los residuos
		8,00
2.03	ud	Reposición de piezas de madera en centro de glorieta incluido medios auxiliares; maquinaria de elevación (plataforma), elementos de seguridad, carga y transporte a vertedero de los residuos
		1,00
CAPÍTULO 3 ESCALERA		
3.01	m2	Reposición de baldosas de piedra en escalera perimetral de glorieta
		4,00

3.02	pa	Saneado mediante raspado y pasivado de armadura en contrahuella de escalera y tapado con mortero de reparación	1,00
3.03	ud	Reposición de ventilaciones de cerámica en contrahuella escalera	4,00
TOTAL PRESUPUESTO			
IVA 21%			
TOTAL PRESUPUESTO CON IVA			
tn CANON DE RESIDUOS			
10% CANON DE RESIDUOS			
TOTAL PRESUPUESTO CANON CON IVA			
TOTAL PRESUPUESTO CON IVA Y CANON DE RESIDUOS			